



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 152/2017

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **26/2017** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύων κοινής ωφέλειας στην Τ.Κ. Νυμφαίου», προϋπολογισμού 5.000,00€ και χρηματοδότηση ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ.

Στο Αμύνταιο, στις 30 του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10091/26-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Θεοδωρίδης Κων/νος, Πρόεδρος
2. Ταμήλιας Αλέξανδρος
3. Χατζητιμοθέου Ιωάννης
4. Παπαχρήστου Νικόλαος
5. Γεώργου Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

Χαριτίδης Ευθύμιος
Νάτσης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **1ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Με βάση το εδάφιο δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις καθώς επίσης και σύμφωνα με την περ. 67 του άρθρου 377 του ν.4412/2016.

Το έργο με τίτλο "**Αντικατάσταση δικτύων κοινής ωφέλειας στην Τ.Κ. Νυμφαίου**", προϋπολογισμού **5.000,00€** έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δήμου Αμυνταίου του τρέχοντος Οικονομικού έτους 2017 με **Κ.Α. 25.7336.029** και χρηματοδότηση **ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών Δήμων**, και περιλαμβάνει:

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.1 Περίληψη του αντικειμένου του έργου

Θα αντικατασταθεί εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης στην Τ.Κ. Νυμφαίου συνολικού μήκους 100,0 μέτρων περίπου, καθώς πρόκειται για παλαιωμένο δίκτυο καθώς επίσης και κατασκευή λιθόστρωτου.

1.1.1 Περιγραφή της Χωροθέτησης του Έργου

Το υπό μελέτη έργο αφορά σε εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του οικισμού του Νυμφαίου και ανέρχεται σε συνολικό μήκος 100,0m. Πρόκειται για αντικατάσταση παλιού δικτύου ύδρευσης και κατασκευή της οδοποιίας με λιθόστρωτο συνολικής επιφάνειας 66,00 τετραγωνικών μέτρων περίπου.

1.1.2 Το Έργο προς Υλοποίηση

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες αντικατάστασης εσωτερικού αγωγού ύδρευσης συνολικού μήκους 100,0 μέτρων περίπου με σωλήνες πολυαιθυλενίου D63 / 10 atm, και κατασκευή οδοποιίας 66,00 τετραγωνικών μέτρων περίπου.

1.2 Αναλυτική περιγραφή του έργου

Θα αντικατασταθεί εσωτερικός αγωγός ύδρευσης και θα κατασκευαστεί εσωτερική οδοποιία. Το συνολικό μήκος του δικτύου είναι 100,0 μέτρα περίπου, θα τοποθετηθεί αγωγός πολυαιθυλενίου D63 / 10 atm και κατασκευή εσωτερικής οδοποιίας συνολικής επιφάνειας 66,00 τετραγωνικών μέτρων περίπου.

Αναλυτικότερα οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν έχουν ως εξής:

Εκσκαφή τάφρου σε εδάφη γαιώδη – ημιβραχώδη ή βραχώδη, με οποιοδήποτε πλάτος πυθμένος ή βάθος εκσκαφής, με όλες τις συναφείς εργασίες (εκρίζωση φυτειών, εναπόθεση, χονδρική μόρφωση κλπ), βάσει αρχικών και τελικών διατομών και σύμφωνα με τις γραμμές πλήρωσης που καθορίζονται από την μελέτη.

Έδραση, εγκιβωτισμός και επικάλυψη του αγωγού ύδρευσης με άμμο λατομείου, με την ανάλογη συμπύκνωση.

Απλή επίχωση ορύγματος με προϊόντα εκσκαφής με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης η έκριψη στο όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος.

Η τοποθέτηση των αγωγών γίνεται σε σκάμμα βάθους 1,2m. Το πλάτος του σκάμματος θα είναι 0,60 μέτρα.

Προκειμένου να προστατευθεί ο αγωγός από τυχόν κραδασμούς ή φθορές από το φυσικό έδαφος, τοποθετείται πάνω σε στρώση προστασίας πάχους 10cm από άμμο, ενώ στη συνέχεια εγκιβωτίζεται με άμμο έως ύψος 30cm από την άνω άντυγα του αγωγού. Στην περίπτωση ζεύγους αγωγών ως άνω άντυγα θεωρείται αυτή του μεγαλύτερου σε διάμετρο αγωγού.

Μετά τον εγκιβωτισμό του αγωγού με άμμο τοποθετείται πλαστικό πλέγμα σήμανσης πλάτους 0,30m χρώματος μπλε. Στη συνέχεια το σκάμμα πληρώνεται με προϊόντα εκσκαφής με υποτυπώδη συμπύκνωση (κοπάνισμα, διαβροχή κ.λ.π.).

Θα γίνουν συνδέσεις του αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο σε δύο σημεία από οποιοδήποτε υλικό με χρήση ειδικών συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων.

Σύνδεση υφιστάμενου ιδιωτικών παροχών ύδρευσης με τοποθέτηση τουμποράματος

επί νέου αγωγού.

Κατασκευή εσωτερικής οδοποιίας με κολυμβητή, αρμολογημένη λιθόστρωση επί οδών, με φυσικούς λίθους τοπικής προέλευσης, μεταβλητού πάχους άνω των 7εκ. τοποθετούμενες επί του σκυροδέματος βάσης και αρμολόγηση με τσιμεντοκονίαμα αναλογίας 1 m³ άμμου προς 650 kg τσιμέντου συνολικού πάχους (βάσης - λίθων) 0,20 έως 0,25 m.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης και τις αναλυτικές προμετρήσεις που ακολουθούν θα εκτελεστούν εργασίες ως εξής :

- Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες.
- Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προέλευσης λατομείου.
- Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφής με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης.
- Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση.
- Σωληνώσεις πολυαιθυλενίου PE DN 63/10 atm.
- Σύνδεση υφιστάμενου αγωγού με νέο αγωγό με χρήση ειδικών συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων.
- Σύνδεση υφιστάμενων ιδιωτικών παροχών ύδρευσης με τοποθέτηση τουμποράματος επί νέου αγωγού.
- Καθαιρέσεις μεμονωμένων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.
- Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.
- Λιθόστρωτο κολυμβητό, αρμολογημένο.
- Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες.

Ο Πρόεδρος πρότεινε την ανάθεση του έργου με τίτλο **"Αντικατάσταση δικτύων κοινής ωφέλειας στην Τ.Κ. Νυμφαίου"**, προϋπολογισμού 5.000,00€, στον κ. ΤΖΙΑΤΖΙΟ Αναστάσιο του Σταύρου με αριθμό Μητρώου 167/2004 του Σ.Δ.Ε. ΠΕ Φλώρινας.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Το εδάφιο. δ' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
2. Το αρθ. 15 του Π.Δ. 171/1987
3. Την απόφαση 144/2017 Ο.Ε. ψήφησης της πίστωσης.
4. Την Τεχνική Περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
5. Την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την ανάθεση του έργου με τίτλο με τίτλο **"Αντικατάσταση δικτύων κοινής ωφέλειας στην Τ.Κ. Νυμφαίου"**, προϋπολογισμού 5.000,00€, στον κ. **ΤΖΙΑΤΖΙΟ Αναστάσιο του Σταύρου** με αριθμό Μητρώου 167/2004 του Σ.Δ.Ε. ΠΕ Φλώρινας.

Β. Το συγκεκριμένο έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ αφού έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δήμου Αμυνταίου του τρέχοντος Οικονομικού έτους.

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **152/2017**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τα Μέλη

1. ΤΑΜΗΛΙΑΣ Α.
2. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι.
3. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Ν.
4. ΓΕΩΡΓΟΥ Τ.