



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **19/2018** του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

**Θέμα: Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο
"Αντικατάσταση Τμήματος Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Ξινού Νερού" προϋπολογισμού
100.000,00€.**

Αριθ. Απόφασης: 262/2018

Αμύνταιο, σήμερα 10 του μηνός Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 10876/09-08-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 14 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωάννου Χρήστος
Νάτσης Ιωάννης
Καραγιαννίδης Σάββας
Κουρρή Άννα
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ρακόπουλος Άγγελος
Ιωαννίδου – Τζίτζιου Ελένη
Αβραμίδης Ιωάννης
Μπούτσκου Λεμονιά
Μπάντης Ιορδάνης
Βεράνη Φωτεινή
Γεώργου Τρύφων
Ταπακαράκης Βασίλειος
Παπαχρήστου Νικόλαος
Τσαχειρίδης Σπύρος
Βολιώτης Αργύρης
Καραούλη Αφροδίτη
Παπαναστασίου Κωνσταντίνος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη του 3^{ου} θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Γεώργου Τρύφων, Βολιώτης Αργύριος και Τσαχειρίδης Σπύρος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας ως εξής: **Σχετικά**

- Το άρθρο 2 του Π.Δ. 80/2016
- Ο Ν. 4412/2016

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά

Εισηγούμαι

Την έγκριση της πραγματοποίησης δαπάνης, της τεχνικής μελέτης και του τρόπου δημοπράτησης με την διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο του θέματος.

Στα πλαίσια του έργου θα πραγματοποιηθούν οι εξής παρεμβάσεις:

- i. κατασκευή νέου δικτύου υδροδότησης προς αντικατάσταση του υφιστάμενου, σε τμήματα του δικτύου διανομής πόσιμου νερού εντός του οικισμού που παρουσιάζουν συχνά προβλήματα διαρροών,
- ii. αποκατάσταση / ανακατασκευή του οδοστρώματος σε θέσεις εντός του οικισμού που έχει υποστεί έντονη φθορά.

Το έργο πραγματοποιείται με στόχο αφενός την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων υδροδότησης που εμφανίζονται επανειλημμένα σε ορισμένες θέσεις του υφιστάμενου δικτύου διανομής πόσιμου νερού της Τ.Κ. Ξινού Νερού και αφετέρου στην αποκατάσταση έντονων φθορών που έχει υποστεί η οδοστρωσία εντός της Τ.Κ. Ξινού Νερού στις εν λόγω περιοχές επέμβασης. Κατά συνέπεια, μέσω των προαναφερθεισών παρεμβάσεων επιτυγχάνεται ο ουσιαστικός στόχος της βελτίωσης της ποιότητας διαβίωσης των κατοίκων της Τ.Κ. Ξινού Νερού

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια του εν λόγω έργου, συνοπτικά είναι οι παρακάτω:

1. Χωματοουργικές εργασίες

- Εκσκαφή σκάμματος υπογείου δικτύου, μετά της ασφαλοκοπής - καθαίρεσης ενδεχόμενων ασφαλικών στρώσεων καθώς και τη μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε κατάλληλη θέση.
- Καθαίρεση στρώσεων σκυροδέματος εντός των σκαμμάτων μετά της μεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσης σε κατάλληλη θέση.
- Κατασκευή στρώσης έδρασης των αγωγών των δικτύων ύδρευσης από άμμο λατομείου, κατάλληλης κοκκομετρικής διαβάθμισης.
- Επίχωση των ορυγμάτων με αδρανή υλικά κατάλληλης κοκκομετρικής διαβάθμισης μετά της συμπύκνωσής τους.

2. Εργασίες κατασκευής δικτύων ύδρευσης

- Εργασίες κατασκευής του κεντρικού αγωγού του δικτύου διανομής, από πολυαιθυλένιο 3^{ης} γενιάς (HDPE 100), ονομαστικής πίεσεων 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ63, μετά των απαραίτητων ειδικών τεμαχίων και του πλέγματος επισήμανσης.
- Εργασίες κατασκευής των παροχών του δικτύου διανομής, από πολυαιθυλένιο 3^{ης} γενιάς (HDPE 100), ονομαστικής πίεσεων 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ25, μετά των απαραίτητων ειδικών τεμαχίων και του πλέγματος επισήμανσης.
- Εγκατάσταση ειδικών τεμαχίων υδροληψιών (σέλλες), ηλεκτροσυγκολλητών, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου 63 mm, στις θέσεις των διακλαδώσεων των παροχών και κατάλληλη σύνδεση του κεντρικού αγωγού διανομής με τις διακλαδώσεις.
- Εγκατάσταση σε κατάλληλες θέσεις (εντός κοινοχρήστων χώρων, στα όρια των οικοπέδων) προκατασκευασμένων φρεατίων σύνδεσης των εσωτερικών δικτύων των καταναλωτών με τις νέες διακλαδώσεις παροχών, μετά του χυτοσιδηρού καλύμματος.
- Εγκατάσταση σφαιρικής δικλείδας, ορειχάλκινης ή χυτοσιδηράς, κοχλιωτής σύνδεσης, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN20, στις θέσεις των φρεατίων των νέων παροχών.
- Εγκατάσταση δικλείδας αντεπιστροφής, ορειχάλκινης ή χυτοσιδηράς, κοχλιωτής σύνδεσης, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN20, στις θέσεις των φρεατίων των νέων παροχών.
- Κατασκευή των συνδέσεων των σωληνώσεων των κλάδων παροχών από τη θέση της σφαιρικής δικλείδας μέχρι τη σωλήνωση του εκάστοτε καταναλωτή όπου πραγματοποιείται παρέμβαση, μετά της κατάλληλης στεγάνωσής τους.
- Κατασκευή φρεατίων απομόνωσης δικτύου, από οπλισμένο σκυρόδεμα, μετά του κατάλληλου χυτοσιδηρού φρεατίου και με την εγκατάσταση κατάλληλων δικλείδων

ελαστικής έμφραξης, ονομαστικής πίεσης 16 atm και ονομαστικής διαμέτρου DN50 εντός τους.

3. Εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικού οδοστρώματος στις θέσεις αντικατάστασης δικτύων

- Εργασίες αποκατάστασης των ασφαλτικών οδοστρώματων στις θέσεις των ορυγμάτων των υπογείων δικτύων, μέσω της κατασκευής κατάλληλων στρώσεων αδρανών υλικών και της διάστρωσης και συμπύκνωσης ασφαλτοσκυροδέματος κατάλληλου πάχους.

4. Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτόστρωσης στις θέσεις αποσατάστασης ασφαλτικών οδοστρώματων

- Εργασίες αποξήλωσης υφιστάμενου ασφαλτοτόπιτα, στρώσεων οδοστρωσίας και στρώσεων σκυροδέματος, μετά της μεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων ως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
- Κατασκευή νέας βάσης οδοστρωσίας σε θέσεις επέμβασης προς μελλοντική διάστρωση ασφαλτοσκυροδέματος.
- Επισκευή φθορών ασφαλτικών οδοστρώματων με χρήση κατάλληλου ασφαλτομίγματος (ΑΣ 12,5).

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της πραγματοποίησης δαπάνης, της τεχνικής μελέτης και του τρόπου δημοπράτησης με την διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο "**Αντικατάσταση Τμήματος Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Ξινού Νερού**" προϋπολογισμού **100.000,00€**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 262/2018.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ